Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

03. **System Cable Tube**

Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmessern, Lichtwellenleitern und Kabelbündeln durch leichte Trennwände, Massivwände (>= 10 cm) und Decken (>= 12,5 cm).

Ausführung aus vorgefertigten, teilbaren korrosionsbeständigen Systemelementen. Die Röhre muss mit intumeszierendem Baustoff ausgerüstet sein, welcher den Querschnitt durch Aufschäumen gegen den Durchtritt von Feuer und Rauch verschließt.

Die Schottdicke muss >= 100 / 150 mm betragen. Die Abschottungsgröße darf maximal 100 cm² (rund oder eckig) betragen. Die maximale Medienbelegung darf 60% der Rohbauöffnung nicht überschreiten.

Das Öffnen und Wiederverschließen der Schottung zur Nachbelegung sowie die nachträgliche Anordnung bei vorhandenen Elektrokabeln und -leitungen muss möglich sein. Eine Belegung zu 100% der Systemelemente muss zulässig sein.

Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein.

Vorgesehenes System gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung
Z-19.53-2324

Zulassungsinhaber:
FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH
Am Sportplatz 2
56291 Leiningen

oder gleichwertig

03.0001. 1 Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2324 Abschottung von Kabeldurchführungen mit Kabelröhre Durchmesser 60 mm, Länge 150 mm

03.0002. 1 Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2324 Abschottung von Kabeldurchführungen mit Kabelröhre Durchmesser 90 mm, Länge 150 mm

03.0003. 1 Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2324 Abschottung von Kabeldurchführungen mit Kabelröhre Durchmesser 90 mm, Länge 200 mm

03.0004. 1 Stck

Position	Menge	Einheit		Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2324 Abschottung von Kabeldurchführungen mit Kabelröhre Durchmesser 90 mm, Länge 300 mm		
03.0005.	1	Stck	Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2324 Abschottung von Kabeldurchführungen mit Kabelröhre Durchmesser 120 mm, Länge 150 mm		
03.0006.	1	Stck	Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2324 Abschottung von Kabeldurchführungen mit Kabelröhre Durchmesser 120 mm, Länge 200 mm		
03.0007.	1	Stck	Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2324 Abschottung von Kabeldurchführungen mit Kabelröhre Durchmesser 120 mm, Länge 300 mm		