

Leistungsverzeichnis
100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
17.				
System Bag				
Herstellen von temporären oder definitiven Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser (ausgenommen sogenannte Hohlleiterkabel), Lichtwellenleitern, Kabelbündeln sowie Kabeltragekonstruktionen durch Massivwände und leichte Trennwände (≥ 10 cm) sowie Decken (≥ 15 cm).				
Ausführung als Kissenschott bestehend aus wiederverwendbaren Brandschutzkissen PYRO-SAFE b.i.o.-BAG in den Größen 300x200x40 mm und 300x200x100 mm.				
Die Schottdicke muss in Wand- und Deckendurchführungen ≥ 300 mm betragen. Die Abschottungsgröße darf in Wänden maximal 106 cm x 150 cm (BxH) betragen und in Decken 60 cm Breite bei unbegrenzter Länge. Die maximale Medienbelegung darf 60% der Rohbauöffnung nicht überschreiten.				
Das Öffnen und Wiederverschließen der Schottung zur Nachbelegung muss mit geringem Aufwand möglich sein.				
Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein.				
Vorgesehenes System gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-19.53-2377				
Zulassungsinhaber: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen				
oder gleichwertig.				
17.0001.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,01 m ²				
17.0002.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,02 m ²				
17.0003.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377.				
Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,03 m ²				

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
17.0004.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m ²				
17.0005.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m ²				
17.0006.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m ²				
17.0007.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m ²				
17.0008.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m ²				
17.0009.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,09 m ²				
17.0010.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,10 m ²				
17.0020.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß				

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,20 m ²		
17.0030.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,30 m ²		
17.0040.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,40 m ²		
17.0050.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,50 m ²		
17.0100.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 1,00 m ²		